

# 入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5年度林梅が園線歩道改修工事
履行場所	藤井寺市林6丁目地内
契約者	(商号) ㈱晃和建设 (住所) 大阪府藤井寺市藤井寺4-10-10 (代表者) 代表取締役 小林 秀弘
物件概要 (変更後の内容)	歩道改修工 (通常部) L=156.0m 歩道改修工 (点検口部) N=6箇所 (0.5m/箇所) 舗装打換工 A=174.0㎡

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、  
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額 (税込)
変更契約	令和5年9月11日	別紙のとおり	令和5年7月10日 から 令和5年9月29日	¥19,461,200

## 変更理由書

### 【変更箇所1】

受注業者からの指摘により、既設水路壁の配筋が想定以上に入っていることが判明しました。

設計の範囲までコンクリートを取壊すとすると鉄筋撤去の為に別途工事を行う必要があり、金額面と工期面の両面で現実的ではない為、協議の結果、取壊し範囲は配筋上端部までとし、コンクリートを既設天端高より5cm高く打設することにより、打設厚160mmを確保しようとするものです。また、以上の施工内容変更に伴い、水路床版から学校までの間の隙間に段差が生じてしまう為、その部分についてもコンクリートを打設しようとするものです。下記に工種ごとの変更内容を示します。

【床版等撤去工】 ※下記数量は10m当りの数量です。 全体数量は下記数量に151.5÷10=15.15を乗じたものです。

構造物とりこわし (Co 鉄筋)	当初	1.61m <sup>3</sup>	→	変更	1.43m <sup>3</sup>	0.18m <sup>3</sup>	減
殺菌搬処理 (Co 有筋)	当初	1.61m <sup>3</sup>	→	変更	1.43m <sup>3</sup>	0.18m <sup>3</sup>	減
コンクリート切断 (Co t=13cm)	当初	0m	→	変更	10m	10m	増

【グレーチング撤去工】 ※下記数量は10箇所当りの数量です。 全体数量は下記数量に15÷10=1.5を乗じたものです。

構造物とりこわし (Co 鉄筋)	当初	0.76m <sup>3</sup>	→	変更	0.58m <sup>3</sup>	0.18m <sup>3</sup>	減
殺菌搬処理 (Co 有筋)	当初	0.76m <sup>3</sup>	→	変更	0.58m <sup>3</sup>	0.18m <sup>3</sup>	減
コンクリート切断 (Co t=13cm)	当初	0m	→	変更	5m	5m	増

【歩道改修工 (通常部)】 ※下記数量は10m当りの数量です。 全体数量は下記数量に156÷10=15.6を乗じたものです。

型枠	当初	1.5m <sup>2</sup>	→	変更	1.8m <sup>3</sup>	0.3m <sup>2</sup>	増
コンクリート打設	当初	2.72m <sup>3</sup>	→	変更	2.99m <sup>3</sup>	0.27m <sup>3</sup>	増
モルタル練	当初	0m <sup>3</sup>	→	変更	0.12m <sup>3</sup>	0.12m <sup>3</sup>	増

【歩道改修工 (点検口部)】 ※下記数量は10箇所当りの数量です。 全体数量は下記数量に6÷10=0.6を乗じたものです。

コンクリート打設	当初	0m <sup>3</sup>	→	変更	0.27m <sup>3</sup>	0.27m <sup>3</sup>	増
モルタル練	当初	0.11m <sup>3</sup>	→	変更	0.17m <sup>3</sup>	0.06m <sup>3</sup>	増

### 【変更箇所2】

本工事で施工を行った歩道の前面 (道明寺中学校正門から西側) において、歩道改修工の施工完了後、現在に至るまでの間に、車両積載物の落下等の事故につながる危険な状態が発生していたことを地元区長や沿道住民の方々より報告を受けました。

上記報告を受け、現地確認を行い、現地での劣化進行状況の確認および地元区長等からの強い要望に基づき、この度、道明寺中学校正門から西へ60m、幅2.9mの範囲 (面積174m<sup>2</sup>) において、舗装打換工の追加施工を行おうとするものです。以下に工種ごとの変更内容を示します。

舗装版切断	当初	0m	→	変更	125.8m
舗装版破碎	当初	0m <sup>2</sup>	→	変更	174m <sup>2</sup>
殺菌搬処理	当初	0m <sup>3</sup>	→	変更	8.7m <sup>3</sup>
不陸整正	当初	0m <sup>2</sup>	→	変更	174m <sup>2</sup>
表層	当初	0m <sup>2</sup>	→	変更	174m <sup>2</sup>