

## 参考図書

# 概算事業費調書

様式 3

概算事業費調書（藤井寺市大和川下流西部流域関連公共下水道）

総括表

（百万円）

歳 入		歳 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
国費	1,800	本工事費	3,020
府費	80	用地及び補償費	600
起債	1,540	事務費	180
一般歳入	380		
計	3,800	計	3,800
約 38 億円		約 38 億円	

歳出計画表

（百万円）

区 分	事業費				備 考
	工事費	用地費 及び補償費	事務費	計	
管渠	3,020	600	180	3,800	
ポンプ場					
処理場					
貯留施設					
計	3,020	600	180	3,800	
約 38 億円					

# 新旧对照表

様式 10 (計画表)

南部大阪都市計画下水道の変更 (藤井寺市決定)

南部大阪都市計画下水道藤井寺市大和川下流西部流域関連公共下水道を次のように変更する。

1. 下水道名称 藤井寺市大和川下流西部流域関連公共下水道

2. 排水区域

「排水区域は総括図表示のとおり」

97ha 97ha  
 (備考) 面積 約 108ha (うち処理区域 約 108ha 分流式)

3. 下水管渠

名称	位置		区域		備考	摘要
	起点	終点	管径又は幅員	延長		
津堂春日丘 幹線	—	—	—	—	污水管渠	変更無し
小山津堂 雨水幹線	藤井寺市小山 三丁目地内	藤井寺市小山 二丁目地内	2.90m ~2.70m	約 510m	雨水管渠	変更無し
津堂 雨水幹線	藤井寺市津堂 四丁目地内	藤井寺市小山 二丁目地内	3.30m ~3.00m	約 1,260m	雨水管渠	変更無し
春日丘 雨水幹線	—	—	—	—	雨水管渠	変更無し
計				約 1,770m		
その他				—	污水管渠	
				—	雨水管渠	
計				—		
合計				約 1,770m		

「区域は計画図表示のとおり」

# 計畫決定經過一覽表

様式 4

計画決定経過一覧表

No.	回数	告示番号 年月日	決定又は変更の主な内容
1	当初	昭和 54 年 11 月 14 日  藤井寺市 告示第 50 号	藤井寺市大和川下流西部流域関連公共下水道として新規決定  <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水区域 約 97 ha   ( 雨水 約 97 ha)</li> <li>・汚水幹線の決定 1 本</li> <li>・雨水幹線の決定 2 本</li> <li>・管渠延長               <ul style="list-style-type: none"> <li>汚水幹線 約 2,420m</li> <li>雨水幹線 約 3,100m</li> <li>汚水枝線 約 16,000m</li> <li>雨水枝線 約 11,400m</li> <li>合 計 約 32,920m</li> </ul> </li> </ul>
2	第 1 回 変更	昭和 59 年 8 月 31 日  藤井寺市 告示第 36 号	河川との調整による雨水計画の見直し  <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水区域 約 97 ha   ( 雨水 約 97 ha)</li> <li>・汚水幹線の決定 1 本</li> <li>・雨水幹線の決定 3 本</li> <li>・管渠延長               <ul style="list-style-type: none"> <li>汚水幹線 約 2,520m</li> <li>雨水幹線 約 3,460m</li> <li>汚水枝線 約 15,300m</li> <li>雨水枝線 約 10,600m</li> <li>合 計 約 31,880m</li> </ul> </li> </ul>
3	第 2 回 変更	平成 4 年 12 月 9 日  藤井寺市 告示第 62 号	幹線管渠の見直し  <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水区域 約 97 ha   ( 雨水 約 97 ha)</li> <li>・汚水幹線の決定 0 本</li> <li>・雨水幹線の決定 2 本</li> <li>・管渠延長               <ul style="list-style-type: none"> <li>汚水幹線 約 -</li> <li>雨水幹線 約 1,770m</li> <li>汚水枝線 約 -</li> <li>雨水枝線 約 -</li> <li>合 計 約 1,770m</li> </ul> </li> </ul>

No.	回数	告示番号 年月日	決定又は変更の主な内容
4	第3回 変更	平成16年12月28日  藤井寺市 告示第132号	都市計画名称の変更  ・排水区域 約 97 ha ( 雨水 約 97 ha) ・汚水幹線の決定 0本 ・雨水幹線の決定 2本  ・管渠延長 汚水幹線 約 - 雨水幹線 約 1,770m 汚水枝線 約 - 雨水枝線 約 - 合 計 約 1,770m
5	第4回 変更	令和 年 月 日  藤井寺市 告示第 号	都市計画面積の変更  ・排水区域 約 108 ha ( 雨水 約 108 ha) ・汚水幹線の決定 0本 ・雨水幹線の決定 2本  ・管渠延長 汚水幹線 約 - 雨水幹線 約 1,770m 汚水枝線 約 - 雨水枝線 約 - 合 計 約 1,770m

# 下水道計画概要説明書

様式 5

下水道計画概要説明書

(名称) 南部大阪都市計画下水道事業 藤井寺市大和川下流西部流域関連公共下水道

(計画決定)

大阪湾流域別下水道整備総合計画											
策定年月日		計画処理人口 (単位: 千人)			計画下水量 (単位: m <sup>3</sup> /日)			備考			
S45. 6. 20		66. 2 千人			62, 853 m <sup>3</sup> /日			H3. 3. 31 都市計画年報より			
下水道計画諸元	経過	年月日		番号		内容					
		S54. 11. 14		藤井寺市告示第 50 号		汚水、雨水 97ha 幹線 3 本					
		S59. 08. 31		"		36 汚水、雨水 97ha 幹線 4 本					
		H04. 12. 09		"		62 汚水、雨水 97ha 幹線 2 本					
		H16. 12. 28		"		132 汚水、雨水 97ha 幹線 2 本					
	今回計画 (目標年次令和 年)	接続する下水道		藤井寺市大和川下流西部流域関連公共下水道			備考				
		計画人口		約 6, 700 人			排除方式		分流式		
		計画水量	分類	家庭排水量		工場排水	地下水	その他	計		
				項目	原単位					汚水量	
			日平均	620	4, 139	2, 231	家庭汚水量及び工場排水に含む			6, 370	
			日最大	780	5, 207	2, 818				8, 025	
		時間最大	1, 105	7, 377	3, 992	11, 369					
		上水道給水計画			現在 普及率 99. 9% 目標年次 平成 7 年度						
		雨水計画の状況	流出量算定式		シャーマン式、 $I=460/t^{0.55}$						
			確率年		10 年			時間雨量		48. 4mm/hr	
放	区		分	名	称	排	水	面	積	備	考
流	西水川 落掘川 松原市へ 下流東部へ		3 排水区 津堂第 4 排水区 津堂第 5 排水区 津堂第 1 排水区		69. 06ha 18. 22ha 5. 28ha 15. 24ha		津堂第 2、第 3、春日丘排水区				
総事業費		3, 800 百万円									
メ		モ									

管渠	区分	管径	延長	備考		
	汚水幹線					
	汚水その他管渠					
	雨水幹線	3.30m~2.70m	1,770m			
	雨水その他管渠					
	計		1,770m	事業費	3,800 (百万円)	
ポンプ場	名称	位置	面積	ポンプ形式	排水量	放流先及び事業費
計画内容	名称	位置	面積	m <sup>2</sup>		
	流入水質	現況	BOD ppm	計画	BOD ppm	
			SS ppm		SS ppm	
	放流水質	現況	BOD ppm	計画	BOD ppm	
			SS ppm		SS ppm	
	放流先	放流量 ( ) m <sup>3</sup> /s 水質規制				
	汚泥・灰処分先	事業費				
フローシート						
貯留施設	名称	位置	面積	貯留量	事業費	